

Phụ lục I.3
ĐƯỜNG GIAO THÔNG CỤM CÔNG NGHIỆP M'DRẮK,
HUYỆN M'DRẮK

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

1. Mục tiêu đầu tư:

- Hoàn thiện hệ thống giao thông trong Cụm Công nghiệp huyện M'Drắk góp phần đảm bảo lưu thông trong Cụm Công nghiệp với các vùng cạnh tác và trung tâm kinh tế.

- Từng bước xây dựng hoàn thiện Cụm Công nghiệp huyện M'Drắk.

- Tăng sức cạnh tranh, từng bước hoàn thiện và tập trung sản xuất, tạo nên hiệu quả kinh tế, về sử dụng đất đai, đầu tư vốn và chi phí quản lý khai thác.

2. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Công trình giao thông, cấp III.

- Xây dựng hoàn thiện nền, móng cấp phối đá dăm lớp dưới cho 4 trục đường, tổng chiều dài khoảng 2.566,87m, gồm: Trục 02 dài khoảng 1685,34m ; trục 06 dài khoảng 298,95m; trục 07 dài khoảng 128,98m; trục 08 dài khoảng 453,60m.

- Mặt cắt ngang:

- Đường số 02: Bề rộng nền: 23m, bề rộng mặt: $7 \times 2 = 14\text{m}$, bề rộng hè đường: $4,5 \times 2\text{bên} = 9\text{m}$.

- Đường số 06: Bề rộng nền: 19,5m, bề rộng mặt: $5,25 \times 2 = 10,50\text{m}$, bề rộng hè đường: $4,5 \times 2\text{bên} = 9\text{m}$.

- Đường số 07, số 08: Bề rộng nền: 13,5m, bề rộng mặt: $3,75 \times 2 = 7,5\text{m}$, bề rộng hè đường: $3 \times 2\text{bên} = 6\text{m}$, bó vỉa bằng bê tông xi măng.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Tổng mức đầu tư dự án: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

5. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.

6. Khả năng cân đối vốn: Không quá 03 (ba) năm kể từ năm bố trí vốn để khởi công.

7. Thời gian thực hiện dự án: Khởi công trong giai đoạn 2022-2025.

8. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Krông Jing, huyện M'Drắk./.