

Phụ lục IV.9

DỰ ÁN HỆ THỐNG TRẠM BƠM VÀ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DUR KMẮL, XÃ DUR KMẮL, HUYỆN KRÔNG ANA

(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 4 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Nội dung đã được phê duyệt tại mục 1, 2 Phụ lục I.15 kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 19/3/2021 của HĐND tỉnh:

1. Mục tiêu đầu tư:

Về mặt kinh tế: Đáp ứng nhu cầu chủ động nguồn nước tưới cho khoảng 1425 ha cà phê và 1216 ha lúa nước, hoa màu, nhằm góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững cho địa phương.

2. Nội dung và quy mô đầu tư:

a) Cụm đầu mối:

- 01 Trạm bơm cấp 1: Lưu lượng 6000m³/h, cung cấp nước tưới cho khoảng 1041,4 ha cây cà phê và 162,29 ha lúa và 994,5 ha ngô và một số cây trồng khác.

- Ống đẩy: Dài 1080m; ống thép D1000.

- Tuyến hầm: Dài 230m, đường kính D=2,8m, kết cấu BTCT 250.

- Bể điều hòa: 1 kích thước LxBxH (65x35x5)m và 1 bể LxBxH (35x15x4)m, kết cấu BTCT 250 đá 1x2 đổ liền khối. Bể này sẽ có nhiệm vụ điều áp, bù lưu lượng cho toàn bộ hệ thống, trữ đủ lượng nước để tưới cho toàn bộ hệ thống khoảng 0,5h khi trạm bơm gặp sự cố.

b) Hệ thống ống tưới:

- Khu tưới 1.

- Khu tưới 2.

c) Xây dựng học chờ tưới trên dọc các tuyến ống dẫn nước: Mỗi học chờ phụ trách tưới cho khoảng 5ha, trong học chờ có bố trí các họng chờ tưới đường kính ống D60mm, đồng hồ đo nước. Bố trí van xả cạn, xả khí và van giảm áp tại một số điểm đặc thù trên đường ống chính và ống tưới.

d) Hệ thống điện: 01 trạm biến áp công suất 400KVA; 0,3km đường dây điện 22Kv.

e) Nhà quản lý vận hành: Xây dựng một nhà cấp 4 và nhà đặt trạm bơm để QL VH toàn bộ hệ thống.

II. Nội dung đề nghị điều chỉnh, bổ sung:

1. Mục tiêu đầu tư:

- Về mặt kinh tế: Sử dụng hiệu quả nguồn nước sông Krông Ana để tưới tạo nguồn cho khoảng gần 1080ha đất canh tác và các đối tượng khác, nhằm góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững cho địa phương, xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống cho người dân trong khu vực dự án ưu tiên khu vực tập trung đông

đồng bào dân tộc thiểu số.

2. Nội dung và quy mô đầu tư:

Xây dựng 01 trạm bơm đầu mối để tưới tạo nguồn cho khoảng 1080 ha cây trồng các loại và các đối tượng khác; nạo vét, cải tạo kênh tưới tiêu có sẵn dài khoảng 1,6km; đầu tư mới hai cống đầu, cuối kênh tưới tiêu kết hợp và hệ thống đường ống tưới (chiều dài đường ống chính khoảng 1,35km và tổng chiều dài các kênh dẫn và đường ống nhánh khoảng 15,65km) và các công trình khác có liên quan: nhà trạm, bể hút, bể xả,.../.